



把设备开箱，按照装箱单检查数量和规格。

第三步，机架安装

按照西元开放式机架的安装图纸把底座、立柱、帽子、电源等进行装配，保证立柱安装垂直，牢固。

第四步，设备安装

按照第一步设计的施工图纸安装全部设备。保证每台设备位置正确，左右整齐和平直。

第五步，检查和通电

设备安装完毕后，按照施工图纸仔细检查，确认全部符合施工图纸后接通电源测试。

### **【实训报告】**

- 1) 完成网络机柜设备安装施工图设计。
- 2) 总结网络设备安装流程和要点。
- 3) 写出标准U机柜和1U设备的规格和安装孔尺寸。